



Estado do Ceará


**Câmara Municipal de Limoeiro do Norte**  
Diálogo, Compromisso e Trabalho

APRESENTADO EM SESSÃO  
ORDINÁRIA  
REALIZADA AOS

04 ABR. 2024

**CÂMARA M. LIM. DO NORTE**

REQUERIMENTO N.º 169 /2024 – Vereador José Torres de Moura Neto




Limoeiro do Norte, 27 de março de 2024.

O Vereador signatário, no uso de suas atribuições legais e na forma regimental em vigor, vem respeitosamente requerer de V. Exa. e da mesa diretora desta casa, que o dinheiro devolvido para a Prefeitura, possa ser utilizado para realizar a reforma do PSF da Várzea do Cobra. Visto que, o referido Posto de Saúde só poderá ser reformado com recurso próprio.

Na certeza do atendimento da solicitação, apresento a v. Exa. Protestos de estima e elevado apreço.

Atenciosamente,

  
José Torres de Moura Neto  
Vereador – PSB

# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

<b>OBRA:</b>	REFORMA DA UBS VARZEA DO COBRA	<b>DATA :</b>	03/01/2024	<b>BDI :</b>	28,82%/%
<b>LOCAL:</b>	LIMOEIRO DO NORTE, CEARÁ	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		Composições			
			PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	BDI %	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
							SEM BDI	BDI	SEM BDI	BDI
<b>1</b>		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>								
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	2,00	28,82%	R\$ 183,41	R\$ 52,86	R\$ 236,27	R\$ 472,54
1.2	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	SINAPI	M2	693,85	28,82%	R\$ 0,36	R\$ 0,10	R\$ 0,46	R\$ 319,17
1.3	C1064	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO	SEINFRA	M2	38,05	28,82%	R\$ 14,61	R\$ 4,21	R\$ 18,82	R\$ 716,10
1.4	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M2	234,61	28,82%	R\$ 10,01	R\$ 2,88	R\$ 12,89	R\$ 3.024,12
1.5	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M2	523,22	28,82%	R\$ 5,89	R\$ 1,70	R\$ 7,59	R\$ 3.971,24
1.6	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M3	41,75	28,82%	R\$ 49,53	R\$ 14,27	R\$ 63,80	R\$ 2.663,65
1.7	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M <sup>3</sup> - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CACAMBA DE 0,80 M <sup>3</sup> / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	101,56	28,82%	R\$ 9,17	R\$ 2,64	R\$ 11,81	R\$ 1.199,42
1.8	97627	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M3	0,40	28,82%	R\$ 156,58	R\$ 45,13	R\$ 201,71	R\$ 80,68
<b>2</b>		<b>ESTRUTURAS</b>								
2.1	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0MM	SEINFRA	KG	19,10	28,82%	R\$ 11,96	R\$ 3,45	R\$ 15,41	R\$ 294,33
2.2	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40MM	SEINFRA	KG	4,16	28,82%	R\$ 12,09	R\$ 3,48	R\$ 15,57	R\$ 64,77
2.3	C0842	CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPA COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,40	28,82%	R\$ 522,58	R\$ 150,61	R\$ 673,19	R\$ 269,28
2.4	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,40	28,82%	R\$ 268,48	R\$ 77,38	R\$ 345,86	R\$ 138,34
2.5	C2827	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10MM UTIL. 3X	SEINFRA	M2	2,69	28,82%	R\$ 140,04	R\$ 40,36	R\$ 180,40	R\$ 485,28
<b>3</b>		<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>								
<b>3.1</b>		<b>LOUÇAS E ACESSÓRIOS</b>								
3.1.1	00010422	BACIA SANITÁRIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUÇA BRANCA (SEM ASSENTO)	SINAPI	UN	4,00	28,82%	R\$ 410,20	R\$ 118,22	R\$ 528,42	R\$ 2.113,68
3.1.2	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	SINAPI	UN	4,00	28,82%	R\$ 40,94	R\$ 11,80	R\$ 52,74	R\$ 210,96
3.1.3	C4635	BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)	SEINFRA	UN	2,00	28,82%	R\$ 1.208,36	R\$ 348,25	R\$ 1.556,61	R\$ 3.113,22
3.1.4	C4670	PORTA PAPEL METÁLICO	SEINFRA	UN	6,00	28,82%	R\$ 34,26	R\$ 9,87	R\$ 44,13	R\$ 264,78
3.1.5	C3997	BANCADA EM GRANITO P/ PIA DE COZINHA, INCL. CUBA DE AÇO INOX E ACESSÓRIOS	SEINFRA	CJ	5,00	28,82%	R\$ 995,88	R\$ 287,01	R\$ 1.282,89	R\$ 6.414,45
3.1.6	C2504	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA	SEINFRA	UN	12,00	28,82%	R\$ 138,16	R\$ 39,82	R\$ 177,98	R\$ 2.135,76
3.1.7	C3682	TANQUE LAVANDERIA EM AÇO INOX C/CUBA E ESFREGADOR DIMENSÃO 1200X600X200MM	SEINFRA	UN	1,00	28,82%	R\$ 1.592,48	R\$ 458,95	R\$ 2.051,43	R\$ 2.051,43
							<b>R\$ 9.664,56</b>	<b>R\$ 2.782,36</b>	<b>R\$ 12.446,92</b>	
							<b>R\$ 971,86</b>	<b>R\$ 280,14</b>	<b>R\$ 1.252,00</b>	
							<b>R\$ 23.987,65</b>	<b>R\$ 6.913,27</b>	<b>R\$ 30.900,92</b>	

# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

<b>OBRA:</b>	REFORMA DA UBS VÁRZEA DO COBRA			<b>DATA :</b>	03/01/2024	<b>BDI :</b>	28,82%
<b>LOCAL:</b>	LIMOEIRO DO NORTE, CEARÁ			<b>VERSÃO</b>		<b>HORA</b>	
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE			<b>SEINFRA</b>	028.1 COM DESONERAÇÃO	<b>MES</b>	10/2023
				<b>SINAPI</b>	2023/10 COM DESONERAÇÃO	<b>DATA REF.</b>	11/2023
				Composições			
				<b>PROPRIA</b>	0,00%	<b>0,00%</b>	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	BDI %	VALOR UNITÁRIO R\$			PREÇO TOTAL R\$		
							SEM BDI	BDI	COM BDI	SEM BDI	BDI	COM BDI
3.1.8	C4825	PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS	SEINFRA	UN	6,00	28,82%	R\$ 66,33	R\$ 19,12	R\$ 85,45	R\$ 397,98	R\$ 114,72	R\$ 512,70
3.1.9	C1618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	6,00	28,82%	R\$ 667,15	R\$ 192,27	R\$ 859,42	R\$ 4.002,90	R\$ 1.153,62	R\$ 5.156,52
3.1.10	C0386	BEBEDOURO EM AÇO INOX COM 1,60M	SEINFRA	UN	1,00	28,82%	R\$ 2.427,13	R\$ 699,50	R\$ 3.126,63	R\$ 2.427,13	R\$ 699,50	R\$ 3.126,63
3.1.11	C1898	PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX PWC'S	SEINFRA	M	18,00	28,82%	R\$ 195,90	R\$ 56,46	R\$ 252,36	R\$ 3.526,20	R\$ 1.016,28	R\$ 4.542,48
3.1.12	C3513	CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO	SEINFRA	UN	6,00	28,82%	R\$ 105,49	R\$ 30,40	R\$ 135,89	R\$ 632,94	R\$ 182,40	R\$ 815,34
3.1.13	95545	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF. 01/2020	SINAPI	UN	11,00	28,82%	R\$ 31,26	R\$ 9,01	R\$ 40,27	R\$ 343,86	R\$ 99,11	R\$ 442,97
<b>3.2</b>		<b>METAIS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS</b>										<b>R\$ 4.204,56</b>
3.2.1	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021	SINAPI	UN	2,00	28,82%	R\$ 86,93	R\$ 25,05	R\$ 111,98	R\$ 173,86	R\$ 50,10	R\$ 223,96
3.2.2	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021	SINAPI	UN	6,00	28,82%	R\$ 91,59	R\$ 26,40	R\$ 117,99	R\$ 549,54	R\$ 158,40	R\$ 707,94
3.2.3	89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	SINAPI	UN	32,00	28,82%	R\$ 5,75	R\$ 1,66	R\$ 7,41	R\$ 184,00	R\$ 53,12	R\$ 237,12
3.2.4	102616	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 3000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2021	SINAPI	UN	1,00	28,82%	R\$ 1.942,68	R\$ 559,88	R\$ 2.502,56	R\$ 1.942,68	R\$ 559,88	R\$ 2.502,56
3.2.5	94796	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021	SINAPI	UN	1,00	28,82%	R\$ 39,21	R\$ 11,30	R\$ 50,51	R\$ 39,21	R\$ 11,30	R\$ 50,51
3.2.6	C3712	LUVA DE UNIÃO AÇO ASTM A-120 DE 20MM (3/4")	SEINFRA	UN	1,00	28,82%	R\$ 62,02	R\$ 17,87	R\$ 79,89	R\$ 62,02	R\$ 17,87	R\$ 79,89
3.2.7	89972	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	SINAPI	UN	2,00	28,82%	R\$ 49,96	R\$ 14,40	R\$ 64,36	R\$ 99,92	R\$ 28,80	R\$ 128,72
3.2.8	104328	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	SINAPI	UN	11,00	28,82%	R\$ 70,64	R\$ 20,36	R\$ 91,00	R\$ 777,04	R\$ 223,96	R\$ 1.001,00
3.2.9	95635	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (3/4") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDROMETRO). AF. 11/2016	SINAPI	UN	1,00	28,82%	R\$ 231,48	R\$ 66,71	R\$ 298,19	R\$ 231,48	R\$ 66,71	R\$ 298,19
3.2.10	95675	HIDROMETRO DN 25 (3/4), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2016	SINAPI	UN	1,00	28,82%	R\$ 144,83	R\$ 41,74	R\$ 186,57	R\$ 144,83	R\$ 41,74	R\$ 186,57
<b>3.3</b>		<b>PONTOS DE HIDRÁULICA</b>										<b>R\$ 8.819,46</b>
3.3.1	89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF. 12/2014	SINAPI	UN	25,00	28,82%	R\$ 124,26	R\$ 35,81	R\$ 160,07	R\$ 3.106,50	R\$ 895,25	R\$ 4.001,75
3.3.2	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	24,00	28,82%	R\$ 238,04	R\$ 68,60	R\$ 306,64	R\$ 5.712,96	R\$ 1.646,40	R\$ 7.359,36
<b>4</b>		<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>										<b>R\$ 29.823,34</b>
												<b>R\$ 8.593,60</b>
												<b>R\$ 38.416,94</b>



# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMA DA UBS VARZEA DO COBRA

LOCAL: LIMOEIRO DO NORTE, CEARÁ

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE

DATA: 03/01/2024 BDI: 28,82%

VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
Composições	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	BDI %	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$		
							SEM BDI	BDI	SEM BDI	BDI	COM BDI
<b>4.1</b>	<b>PADRÃO DE ENTRADA</b>										
4.1.1	C2090	QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO	SEINFRA	UN	1,00	28,82%	R\$ 1.736,00	R\$ 500,32	R\$ 2.236,32	R\$ 5.526,50	R\$ 7.119,32
4.1.2	C1194	ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 60MM (2")	SEINFRA	M	25,00	28,82%	R\$ 49,06	R\$ 14,14	R\$ 63,20	R\$ 1.226,50	R\$ 1.580,00
4.1.3	92984	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2021	SINAPI	M	100,00	28,82%	R\$ 25,64	R\$ 7,39	R\$ 33,03	R\$ 2.564,00	R\$ 3.303,00
<b>4.2</b>	<b>QDQ</b>										
4.2.1	00039806	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 18 DISJUNTORES NEMA OU 24 DISJUNTORES DIN	SINAPI	UN	1,00	28,82%	R\$ 265,88	R\$ 76,63	R\$ 342,51	R\$ 265,88	R\$ 342,51
4.2.2	C1117	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 100A	SEINFRA	UN	1,00	28,82%	R\$ 143,81	R\$ 41,45	R\$ 185,26	R\$ 143,81	R\$ 185,26
4.2.3	00039467	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE *45* KA, (TIPO AC)	SINAPI	UN	4,00	28,82%	R\$ 86,71	R\$ 24,99	R\$ 111,70	R\$ 346,84	R\$ 446,80
4.2.4	C4531	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-80A, 30MA	SEINFRA	UN	1,00	28,82%	R\$ 270,65	R\$ 78,00	R\$ 348,65	R\$ 270,65	R\$ 348,65
4.2.5	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	SINAPI	UN	9,00	28,82%	R\$ 10,53	R\$ 3,03	R\$ 13,56	R\$ 94,77	R\$ 122,04
4.2.6	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	SINAPI	UN	5,00	28,82%	R\$ 12,19	R\$ 3,51	R\$ 15,70	R\$ 60,95	R\$ 78,50
4.2.7	C0326	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2,40M	SEINFRA	UN	1,00	28,82%	R\$ 324,91	R\$ 93,64	R\$ 418,55	R\$ 324,91	R\$ 418,55
4.2.8	C3504	CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DIF=30X30X50 CM	SEINFRA	UN	1,00	28,82%	R\$ 169,79	R\$ 48,93	R\$ 218,72	R\$ 169,79	R\$ 218,72
<b>4.3</b>	<b>PONTOS ELÉTRICOS</b>										
4.3.1	91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	SINAPI	M	600,00	28,82%	R\$ 9,90	R\$ 2,85	R\$ 12,75	R\$ 5.940,00	R\$ 7.650,00
4.3.2	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	SINAPI	UN	60,00	28,82%	R\$ 16,02	R\$ 4,62	R\$ 20,64	R\$ 961,20	R\$ 1.238,40
4.3.3	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	SINAPI	UN	30,00	28,82%	R\$ 10,31	R\$ 2,97	R\$ 13,28	R\$ 309,30	R\$ 398,40
4.3.4	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	SINAPI	UN	54,00	28,82%	R\$ 15,98	R\$ 4,61	R\$ 20,59	R\$ 862,92	R\$ 1.111,86
4.3.5	91939	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	SINAPI	UN	14,00	28,82%	R\$ 27,55	R\$ 7,94	R\$ 35,49	R\$ 385,70	R\$ 496,86
4.3.6	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	SINAPI	M	790,00	28,82%	R\$ 4,41	R\$ 1,27	R\$ 5,68	R\$ 3.483,90	R\$ 4.487,20
4.3.7	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	SINAPI	M	500,00	28,82%	R\$ 6,52	R\$ 1,88	R\$ 8,40	R\$ 3.260,00	R\$ 4.200,00
4.3.8	00039385	LUMINÁRIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *17* CM	SINAPI	UN	60,00	28,82%	R\$ 14,36	R\$ 4,14	R\$ 18,50	R\$ 861,60	R\$ 1.110,00

# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

<b>OBRA:</b>	REFORMA DA UBS VÁRZEA DO COBRA	<b>DATA:</b>	03/01/2024	<b>BDI:</b>	28,82%%
<b>LOCAL:</b>	LIMOEIRO DO NORTE, CEARÁ	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		Composições PRÓPRIA 0,00% 0,00%			

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	BDI %	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$		
							SEM BDI	BDI	SEM BDI	BDI	COM BDI
4.3.9	97608	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 02/2020	SINAPI	UN	10,00	28,82%	R\$ 131,70	R\$ 37,96	R\$ 1.317,00	R\$ 379,60	R\$ 1.696,60
4.3.10	92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	SINAPI	UN	37,00	28,82%	R\$ 46,11	R\$ 13,29	R\$ 1.706,07	R\$ 491,73	R\$ 2.197,80
4.3.11	92004	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	SINAPI	UN	12,00	28,82%	R\$ 52,84	R\$ 15,23	R\$ 634,08	R\$ 182,76	R\$ 816,84
4.3.12	92005	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	SINAPI	UN	6,00	28,82%	R\$ 57,56	R\$ 16,59	R\$ 345,36	R\$ 99,54	R\$ 444,90
4.3.13	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	SINAPI	UN	12,00	28,82%	R\$ 44,07	R\$ 12,70	R\$ 528,84	R\$ 152,40	R\$ 681,24
4.3.14	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	SINAPI	UN	27,00	28,82%	R\$ 28,23	R\$ 8,14	R\$ 762,21	R\$ 219,78	R\$ 981,99
4.3.15	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	SINAPI	UN	3,00	28,82%	R\$ 43,22	R\$ 12,46	R\$ 129,66	R\$ 37,38	R\$ 167,04
4.3.16	91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	SINAPI	UN	1,00	28,82%	R\$ 58,20	R\$ 16,77	R\$ 58,20	R\$ 16,77	R\$ 74,97
4.3.17	C0326	ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2,40M	SEINFRA	UN	3,00	28,82%	R\$ 324,91	R\$ 93,64	R\$ 974,73	R\$ 280,92	R\$ 1.255,65
4.3.18	C4793	TOMADA SIMPLES DE PISO 2P+T 20A-250V C/ PLACA EM LATÃO CAIXA 4"X2" (NÃO INCLUI A CAIXA)	SEINFRA	UN	1,00	28,82%	R\$ 60,01	R\$ 17,29	R\$ 60,01	R\$ 17,29	R\$ 77,30
4.3.19	C5175	CAIXA DE PISO 4"X2", EM ALUMÍNIO	SEINFRA	UN	1,00	28,82%	R\$ 38,46	R\$ 11,08	R\$ 38,46	R\$ 11,08	R\$ 49,54
<b>5</b>	<b>PISOS</b>								<b>R\$ 24.517,11</b>	<b>R\$ 7.067,36</b>	<b>R\$ 31.584,47</b>
5.1	C2179	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:4 - ESP= 3CM	SEINFRA	M2	283,70	28,82%	R\$ 27,02	R\$ 7,79	R\$ 34,81	R\$ 2.210,03	R\$ 9.875,60
5.2	87249	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF. 02/2023. PE	SINAPI	M2	21,25	28,82%	R\$ 64,96	R\$ 18,72	R\$ 83,68	R\$ 1.380,40	R\$ 1.778,20
5.3	87250	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF. 02/2023. PE	SINAPI	M2	72,87	28,82%	R\$ 55,96	R\$ 16,13	R\$ 72,09	R\$ 4.077,81	R\$ 5.253,20
5.4	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF. 02/2023. PE	SINAPI	M2	179,91	28,82%	R\$ 48,66	R\$ 14,02	R\$ 62,68	R\$ 8.754,42	R\$ 11.276,76
5.5	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2MM EM CERÂMICA, ACIMA DE 30X30 CM (900 CM²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	274,03	28,82%	R\$ 9,63	R\$ 2,78	R\$ 12,41	R\$ 2.638,91	R\$ 3.400,71
<b>6</b>	<b>REVESTIMENTOS</b>								<b>R\$ 85.360,51</b>	<b>R\$ 24.599,66</b>	<b>R\$ 109.960,17</b>
6.1	C1221	EMBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:4	SEINFRA	M2	492,19	28,82%	R\$ 36,48	R\$ 10,51	R\$ 46,99	R\$ 5.172,92	R\$ 23.128,01
6.2	C4431	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10X10CM (100 CM²) - DECORATIVA P/ PAREDE	SEINFRA	M2	492,19	28,82%	R\$ 124,60	R\$ 35,91	R\$ 160,51	R\$ 61.326,87	R\$ 79.001,42

# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

<b>OBRA:</b>	REFORMA DA UBS VARZEA DO COBRA				<b>DATA :</b>	03/01/2024		<b>BDI :</b>	28,82%/%		
<b>LOCAL:</b>	LIMOEIRO DO NORTE, CEARÁ				<b>FONTE</b>	SEINFRA		<b>HORA</b>	028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 10/2023		
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE				<b>SINAPI</b>	2023/10 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48% 11/2023		<b>PROPRIA</b>	0,00% 0,00%		
					Composições						

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	BDI %	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$		
							SEM BDI	BDI	SEM BDI	BDI	COM BDI
6.3	C1129	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2MM E 6MM EM CERÂMICA, ATÉ 30X30 CM (900 CM²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	492,19	28,82%	R\$ 12,35	R\$ 3,56	R\$ 6.078,55	R\$ 1.752,19	R\$ 7.830,74
<b>7</b>	<b>ESQUADRIAS</b>								<b>R\$ 43.702,27</b>	<b>R\$ 12.595,06</b>	<b>R\$ 56.297,33</b>
<b>7.1</b>	<b>ESQUADRIAS METÁLICAS</b>								<b>R\$ 20.078,38</b>	<b>R\$ 5.786,68</b>	<b>R\$ 25.865,06</b>
7.1.1	C3659	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	M2	19,07	28,82%	R\$ 487,12	R\$ 140,39	R\$ 9.289,38	R\$ 2.677,24	R\$ 11.966,62
7.1.2	00034364	JANELA DE CORRER, EM ALUMÍNIO PERFIL 25, 120 X 150 CM (A X L), 4 FLS. BANDEIRA COM BASCULA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR	SINAPI	UN	8,00	28,82%	R\$ 914,84	R\$ 263,66	R\$ 7.318,72	R\$ 2.109,28	R\$ 9.428,00
7.1.3	00034377	JANELA BASCULANTE, EM ALUMÍNIO PERFIL 20, 80 X 60 CM (A X L), 4 FLS (1 FIXA E 3 MOVEIS), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 3 A 4 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO	SINAPI	UN	5,00	28,82%	R\$ 278,81	R\$ 80,35	R\$ 1.394,05	R\$ 401,75	R\$ 1.795,80
7.1.4	C1869	PEITORIL DE GRANITO L = 15 CM	SEINFRA	M	15,00	28,82%	R\$ 95,24	R\$ 27,45	R\$ 1.428,60	R\$ 411,75	R\$ 1.840,35
7.1.5	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15CM	SEINFRA	M	6,80	28,82%	R\$ 95,24	R\$ 27,45	R\$ 647,63	R\$ 186,66	R\$ 834,29
<b>7.2</b>	<b>ESQUADRIAS DE MADEIRA</b>								<b>R\$ 23.623,89</b>	<b>R\$ 6.808,38</b>	<b>R\$ 30.432,27</b>
7.2.1	C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10M)	SEINFRA	UN	15,00	28,82%	R\$ 1.002,81	R\$ 289,01	R\$ 15.042,15	R\$ 4.335,15	R\$ 19.377,30
7.2.2	C1986	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.70X 2.10M)	SEINFRA	UN	7,00	28,82%	R\$ 968,90	R\$ 276,35	R\$ 6.712,30	R\$ 1.934,45	R\$ 8.646,75
7.2.3	C1985	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.60X 2.10M)	SEINFRA	UN	2,00	28,82%	R\$ 934,72	R\$ 269,39	R\$ 1.204,11	R\$ 538,78	R\$ 2.408,22
<b>8</b>	<b>COBERTURA</b>								<b>R\$ 23.736,05</b>	<b>R\$ 6.841,42</b>	<b>R\$ 30.577,47</b>
8.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	283,70	28,82%	R\$ 51,14	R\$ 14,74	R\$ 14.508,42	R\$ 4.181,74	R\$ 18.690,16
8.2	C4460	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	SEINFRA	M2	85,11	28,82%	R\$ 108,42	R\$ 31,25	R\$ 9.227,63	R\$ 2.659,68	R\$ 11.887,31
<b>9</b>	<b>ALVENARIA/MURO</b>								<b>R\$ 11.697,95</b>	<b>R\$ 3.371,41</b>	<b>R\$ 15.069,36</b>
9.1	C1807	MURO C/ TORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA) REBOCADO, COM PINTURA	SEINFRA	M2	37,02	28,82%	R\$ 315,99	R\$ 91,07	R\$ 11.697,95	R\$ 3.371,41	R\$ 15.069,36
<b>10</b>	<b>PINTURA</b>								<b>R\$ 42.125,58</b>	<b>R\$ 12.138,69</b>	<b>R\$ 54.264,27</b>
<b>10.1</b>	<b>PINTURA EM ALVENARIA</b>								<b>R\$ 42.125,58</b>	<b>R\$ 12.138,69</b>	<b>R\$ 54.264,27</b>
10.1.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/ MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	535,36	28,82%	R\$ 12,83	R\$ 3,70	R\$ 6.868,67	R\$ 1.980,83	R\$ 8.849,50
10.1.2	C1617	LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/ MASSA	SEINFRA	M2	535,36	28,82%	R\$ 25,72	R\$ 7,41	R\$ 13.769,46	R\$ 3.967,02	R\$ 17.736,48
10.1.3	C1207	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/ MASSA ACRÍLICA	SEINFRA	M2	306,50	28,82%	R\$ 16,25	R\$ 4,68	R\$ 4.980,63	R\$ 1.434,42	R\$ 6.415,05
10.1.4	C1616	LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/ MASSA	SEINFRA	M2	306,50	28,82%	R\$ 27,77	R\$ 8,00	R\$ 8.511,51	R\$ 2.452,00	R\$ 10.963,51
10.1.5	88494	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL, AF_04/2023	SINAPI	M2	292,44	28,82%	R\$ 17,82	R\$ 5,14	R\$ 5.211,28	R\$ 1.503,14	R\$ 6.714,42



# PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMA DA UBS VARZEA DO COBRA

LOCAL: LIMOEIRO DO NORTE, CEARÁ

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO NORTE

DATA : 03/01/2024 BDI : 28,82%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DATA REF.
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	10/2023
SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	11/2023
Composições				
PRÓPRIA				
0,00% 0,00%				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	BDI %	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$		
							SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI	
10.1.6	104639	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUJAL EM TETO, DUAS DEMÃOS, AF 04/2023	SINAPI	M2	292,44	28,82%	R\$ 9,52	R\$ 2,74	R\$ 2.784,03	R\$ 801,28	R\$ 3.585,31
11	LIMPEZA FINAL								R\$ 4.420,19	R\$ 1.272,69	R\$ 5.692,88
11.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	342,12	28,82%	R\$ 12,92	R\$ 3,72	R\$ 4.420,19	R\$ 1.272,69	R\$ 5.692,88

VALOR BDI TOTAL: R\$ 90.209,19  
 VALOR ORÇAMENTO: R\$ 313.031,11  
 VALOR TOTAL: R\$ 403.240,30